

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 1 册, 共 1 册)

建设工程名称: 白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

招标单位名称: 白沙黎族自治县教育局

编制单位名称: 海南宇立工程咨询有限公司

编制日期: 2025年8月21日



(清-签署页)

白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025年 8月 21日

复 核 时 间： 2025年 8月 21日

白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

编制说明

一、工程概况:

- 1、项目名称:白沙县特殊教育学校卫生间改造项目
- 2、建设单位:白沙黎族自治县教育局
- 3、建设地点:白沙黎族自治县。
- 4、项目内容:卫生间改造。

二、编制依据:

- 1、《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额(2015)》《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》《海南省安装工程综合定额(2017)》;
- 2、海南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工单价的通知》(琼建规〔2022〕3号);
- 3、《海南工程造价信息》2025年6月白沙黎族自治县地区信息价及市场价对主材价格进行调整;

三、编制方法:

采用清单计价法编制,工程量依据施工图计量:分部分项工程费及措施项目费根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场询价进行组价;规费及税金根据相关规定计取。

四、人工费及税金:

- 1、人工单价依据海南省住房和城乡建设厅文件琼建规[2022]3号《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人定额人工单价的通知》建筑工程人工单价由人工单价调整为104元/工日,115元/工日调整

为 145 元/工日。调整部分按价差处理，只计算税金。

2、材料价格执行《海南工程造价信息》公布的白沙黎族自治县地区 2025 年第 6 期信息价(含税价格)，缺项者及其他主材按市场实际价格计算。

3、税金执行根据《关于调整增值税年的通知》（琼建定[2019] 10 号文）建筑工程增值税税金税率按 9%计取。

4、本工程社会保障费按海南省建设厅（琼建定[2012]156 号）规定执行，结算时此项费用应以实际缴纳凭证为准。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 拆除工程 标段: 白沙县特殊教育学校卫生间改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	拆除卫生间隔断		
1.2	拆除卫生间蹲便		
1.3	拆除卫生间洗手盆及水龙头		
1.4	拆除卫生间洞口		
1.5	拆除瓷砖		
1.6	拆除墙面		
1.7	拆除顶棚涂料		
1.8	拆除排水管		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中: 安全文明施工费		
2.2	其中: 雨季施工增加费		
2.3	其中: 夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 暂估价		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总包服务费		
3.5	其中: 其他费用		
四	规费		
4.1	其中: 垃圾处置费		
4.2	其中: 社保费		
五	税金		

注: 本表适用于单位工程招标控制价, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：拆除工程		标段：白沙县特殊教育学校卫生间 改造项目	第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段: 白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		拆除卫生间隔断						
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类: 浴室成品隔断拆除	m ²	94.92			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标自行考虑	m ³	1.9			
		拆除卫生间蹲便						
3	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 大便器 拆除 蹲式	套	20			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 楼地面蹲便抬高 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 350mm	m ³	4.96			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标自行考虑	m ³	4.96			
		拆除卫生间洗手盆及水龙头						
6	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: 塑料给水管 2. 规格: 直径20mm	m	20			
7	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 淋浴器	套	10			
8	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 水龙头 2. 规格: 直径20mm	套	35			
9	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 洗手池拆除	m ³	1.91			
10	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标自行考虑	m ³	1.91			
		拆除卫生间洞口						
11	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 墙体拆除 2. 砌体材质: 砖墙	m ³	3.98			
12	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标自行考虑	m ³	3.98			
		拆除瓷砖						
13	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 原有地面瓷砖	m ²	82.5			
14	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标自行考虑	m ³	1.65			
		拆除墙面						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面陶瓷面砖	m ²	22.65			
16	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标自行考虑	m ³	0.68			
		拆除顶棚涂料						
17	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚面涂料	m ²	66			
		拆除排水管						
18	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料给水管，直径20mm	m	35.51			
19	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料给水管，直径25mm	m	23.84			
20	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料给水管，直径32mm	m	34.8			
21	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料给水管，直径40mm	m	100.92			
22	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料给水管，直径50mm	m	46.76			
23	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料给水管，直径75mm	m	4.75			
24	011612001008	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料给水管，直径100mm	m	75.46			
25	011612001009	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料给水管，直径150mm	m	11.3			
		措施项目						
26	011701003001	里脚手架	天棚脚手架	m ²	66			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清一表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	4	安全文明施工费基本部分						
2	4.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	4.71				
3	4.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	2.83				
4	4.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	1.88				
5	5	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全施工基本费	0				
6	6	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	7	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.3				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清一表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				-

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程 标段: 白沙县特殊教育学校卫生间改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中: 垃圾处置费+其中: 社保费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计+机上工日合计+技术措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS、GR+JSGR+JSCS、JSGR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 建筑工程 标段: 白沙县特殊教育学校卫生间改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	卫生间一楼		
1.2	卫生间二、三楼		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中: 安全文明施工费		
2.2	其中: 雨季施工增加费		
2.3	其中: 夜间施工增加费		
2.4	其中: 检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 暂估价		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
四	规费		
4	其中: 垃圾处置费		
5	其中: 社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注: 本表适用于单位工程招标控制价, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		卫生间一楼						
		浴室隔断						
1	011210005001	成品隔断	1. 名称: 成品浴室隔断 2. 详见设计图纸	m ²	14.49			
		地砖、防水						
2	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5厚聚氨酯防水涂料(四周上返300mm) 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 3. 水泥砂浆一遍 4. 满足设计要求	m ²	16.5			
3	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 8cm厚C15混凝土	m ²	16.5			
4	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 12厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 满足设计要求	m ²	16.5			
		卫生间墙裙						
5	011204003001	块料墙面	1. 安装做法: 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 8厚釉面砖, 自水泥浆擦缝 4. 墙面刷浆(水泥浆内掺重5%的建筑胶) 5. 满足设计要求	m ²	7.68			
6	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比: 10厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2. 满足设计要求	m ²	7.68			
		门洞、砖砌体						
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度	m ³	0.6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥石灰砂浆M7.5 3. 满足设计要求					
8	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 墙体厚度: 120mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥石灰砂浆M7.5 4. 满足设计要求	m3	0.41			
		卫生间二、三楼						
		浴室隔断						
9	011210005002	成品隔断	1. 名称: 成品浴室隔断 2. 详见设计图纸	m2	178.08			
		抬高蹲便基座						
10	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 蹲便抬高基座	m3	8.57			
11	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度: 1.5厚聚氨酯防水涂料层 2. 满足设计要求	m2	24.48			
12	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 20mm 2. 砂浆种类及配合比: 1:3水泥砂浆找平层抹平 3. 满足设计要求	m2	24.48			
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 满足设计要求	m2	24.48			
14	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 0.7厚聚乙烯内纶防水卷材(芯材厚度>05) 2. 防水层做法: 用13厚专用配套粘结料满粘 3. 满足设计要求	m2	24.48			
15	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 30厚C10轻骨料混凝土填充层, 坡向地漏	m2	24.48			
16	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	34.28			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			合比:20厚1:3水泥砂浆保护层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*8防滑地砖, 水泥浆擦缝					
		地砖、防水						
17	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25 厚1:2 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*8防滑地砖, 水泥浆擦缝	m2	107.52			
18	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种 厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料(四周上返300mm) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 3. 水泥浆一道 4. 满足设计要求	m2	107.52			
19	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:8cm厚C15混凝土	m2	107.52			
		卫生间墙裙						
20	011204003002	块料墙面	1. 安装做法:5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 3. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 4. 满足设计要求	m2	35.76			
21	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:10厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	35.76			
		新建卫生间墙裙						
22	011204003003	块料墙面	1. 安装做法:1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800 3. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	120.12			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比: 10厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2. 满足设计要求	m ²	120.12			
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙抹灰 2. 砂浆配合比: 20厚水泥砂浆1:3 3. 满足设计要求	m ²	200.4			
25	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 满刮腻子一遍 2. 刮腻子要求: 刷底漆一遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍 4. 满足设计要求	m ²	200.4			
26	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比: 10厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2. 5厚子粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 3. 满足设计要求	m ²	200.4			
27	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨隔断墙 2. 基层材料品种: 耐火板两面 3. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚埃特墙板, 双面均用自攻螺丝固定 4. 满足设计要求	m ²	78			
		门洞、砖砌体						
28	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240*115*53 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥石灰砂浆M7.5	m ³	0.81			
		新增顶棚						
29	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种: 涂刮型聚合物水泥抗裂防水砂浆 2. 涂膜厚度、遍数: 3厚	m ²	66			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：白沙县特殊教育学校卫生间
改造项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元-1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元-1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元-1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0				
合 计								

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 安装工程 标段: 白沙县特殊教育学校卫生间改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	生活冷给水管		
1.2	生活热给水管		
1.3	生活排水管		
1.4	卫生间配件1楼		
1.5	卫生间配件2、3楼		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中: 安全文明施工费		
2.2	其中: 雨季施工增加费		
2.3	其中: 夜间施工增加费		
2.4	其中: 检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 暂估价		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
四	规费		
4	其中: 垃圾处置费		
5	其中: 社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注: 本表适用于单位工程招标控制价, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		生活冷给水管						
1	031001006001	塑料管	1. 材质、规格: PPR给水管dn70 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	4.72			
2	031001006002	塑料管	1. 材质、规格: PPR给水管dn50 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	21.32			
3	031001006003	塑料管	1. 材质、规格: PPR给水管dn32 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	23.65			
4	031001006004	塑料管	1. 材质、规格: PPR给水管dn40 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	60.65			
5	031001006005	塑料管	1. 材质、规格: PPR给水管dn20 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	10.39			
6	031001006006	塑料管	1. 材质、规格: PPR给水管dn25 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	17.44			
7	031001006007	塑料管	1. 材质、规格: PPR给水管dn50 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	25.45			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 熔接	个	16			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 熔接	个	2			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 熔接	个	2			
11	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN50	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 连接形式: 熔接					
12	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 熔接	个	1			
13	031003012001	倒流防止器	1. 材质: 螺纹阀门 2. 型号、规格: 50mm	套	1			
		生活热给水管						
14	031001006008	塑料管	1. 材质、规格: PPR给水管dn25 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	6.4			
15	031001006009	塑料管	1. 材质、规格: PPR给水管dn20 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	33.37			
16	031001006010	塑料管	1. 材质、规格: PPR给水管dn40 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	16.3			
17	031001006011	塑料管	1. 材质、规格: PPR给水管dn32 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	7.8			
18	031001006012	塑料管	1. 材质、规格: PPR给水管dn40 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	25.97			
19	031001006013	塑料管	1. 材质、规格: PPR给水管dn32 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	3.35			
20	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 熔接	个	7			
21	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 熔接	个	1			
22	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 熔接	个	11			
		生活排水管						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	031001006014	塑料管	1. 材质、规格: PVC-U 排水管 dn100	m	67.52			
24	031001006015	塑料管	1. 材质、规格: PVC-U 排水管 dn150	m	11.3			
		卫生间配件1楼						
25	031004006001	大便器	1. 规格、类型: 瓷蹲式大便器 2. 附件名称、数量: 瓷蹲式大便器低水箱及配件	组	2			
26	031004006002	大便器	1. 规格、类型: 坐式大便器 2. 附件名称、数量: 连体水箱及配件	组	1			
27	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢扶手	m	2.75			
28	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 规格、类型: 由业主指定	组	2			
29	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 水龙头 2. 型号、规格: DN20	个	2			
30	031001006016	塑料管	1. 材质、规格: PPR 给水管 dn20	m	15			
31	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: 直径 DN100	个	1			
32	030404033001	风扇	1. 名称: 排气扇	台	1			
		卫生间配件2、3楼						
33	031004006003	大便器	1. 规格、类型: 瓷蹲式大便器 2. 附件名称、数量: 瓷蹲式大便器低水箱及配件	组	16			
34	031004004001	洗涤盆	1. 材质: 不锈钢洗涤槽	组	8			
35	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: 直径 DN100	个	16			
36	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 水龙头 2. 型号、规格: DN20	个	16			
37	031001006017	塑料管	1. 材质、规格: PPR 给水管 dn20	m	120			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清一表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：白沙县特殊教育学校卫生间改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙县特殊教育学校卫生间
改造项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0				
合 计								

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：白沙县特殊教育学校卫生间改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。